

공기 중 비산 측정 분석결과서

(실내공기질공정시험기준 ES 02303.1]

■ 접수일자 : 2024. 08. 09

■ 분석일자 : 2024. 08. 09 ~ 2024. 08. 10

■ Analyst : 김 현 아

No	사업장	시료채취장소	Pump NO.	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	총유량 (ℓ)	섬유수 (fiber)	시아수 (field)	섬유농도 (f/cc)	평가
1	지보중학교 급식소	부지경계선(동)	HV01	9.96	243	2420.28	11	100	0.002	노출기준 미만
2	지보중학교 급식소	부지경계선(서)	HV02	9.91	243	2408.13	10	100	0.002	노출기준 미만
3	지보중학교 급식소	부지경계선(남)	HV03	9.95	243	2417.85	13	100	0.003	노출기준 미만
4	지보중학교 급식소	부지경계선(북)	HV04	9.91	243	2408.13	8	100	0.002	노출기준 미만
5	지보중학교 급식소	위생설비지점	HV05	9.97	44	438.68	9	300	0.003	노출기준 미만
6	지보중학교 급식소	폐기물반출구	HV06	9.94	44	437.36	10	300	0.004	노출기준 미만
7	지보중학교 급식소	음암기배출구	HV07	9.96	43	428.28	11	300	0.004	노출기준 미만
8	지보중학교 급식소	음암기배출구	HV08	9.97	43	428.71	13	300	0.005	노출기준 미만
9	지보중학교 급식소	폐기물보관지점	HV09	9.95	44	437.80	10	300	0.004	노출기준 미만
10	지보중학교 급식소	폐기물보관지점	HV10	9.90	44	435.60	11	300	0.004	노출기준 미만
	blank						0	100		
	blank 1						0	100		
	blank 2						0	100		

* 노출기준 : 0.01개 / cm³ 이하, 검출한계 : 7개 / 100 field

* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관입니다.

* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 30일 이내에 폐기처분 됩니다.



별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선 (동)			-
	측정 시작 시간: 09시 11분	측정 종료 시간: 13시 14분	
부지경계선 (서)			-
	측정 시작 시간: 09시 14분	측정 종료 시간: 13시 17분	
부지경계선 (남)			-
	측정 시작 시간: 09시 17분	측정 종료 시간: 13시 20분	
부지경계선 (북)			-
	측정 시작 시간: 09시 20분	측정 종료 시간: 13시 23분	

별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
위생 설비지점			-
	측정 시작 시간: 09시 22분	측정 종료 시간: 10시 06분	
폐기물 반출구			-
	측정 시작 시간: 09시 28분	측정 종료 시간: 10시 12분	
음압기 배출구			-
	측정 시작 시간: 09시 32분	측정 종료 시간: 10시 15분	
음압기 배출구			-
	측정 시작 시간: 09시 34분	측정 종료 시간: 10시 17분	

별지 2. [별지 제19호 서식] 관련

측정사진(대표적인 사진 첨부)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 보관지점			-
	측정 시작 시간: 11시 05분	측정 종료 시간: 11시 49분	
폐기물 보관지점			-
	측정 시작 시간: 11시 07분	측정 종료 시간: 11시 51분	

- 첨부

측정 지점 위치 (도식도)



범례

* HV01 ~ 10 : 측정위치

* 석면함유 총 면적 : 563.80 m²

* 특이사항 : -